



BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
TRAVAUX REALISES PAR LES SERVICES TECHNIQUES

TARIFS 2026

n°	DESIGNATION DES TRAVAUX ET FOURNITURES	Unité	Prix unitaire en €HT
1-RESEAUX			
1.1	Execution de tranchées, jusqu' à 1,20m de profondeur, pour pose de canalisation, drain ou fourreau		
1.1.1	Ø 200	ml	45
1.1.2	Ø 250	ml	52
1.1.3	Ø 300	ml	54
1.1.4	Ø 400	ml	58
1.2	Fourniture & pose de buse béton en 2, 40 m, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5		
Busage propriété privée : jusqu'à 12ml : réalisation par les services techniques > 12 ml : réalisation possible par le propriétaire sous réserve de validation par les services techniques			
1.2.1	Ø 300 en 2, 40 m, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5	u	122
1.2.2	Ø 400 en 2, 40 m, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5	u	160
1.2.3	Pose sans fourniture de buse	ml	45
1.3	Fourniture & pose d' Eco-box, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5		
1.3.1	Ø 215, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5	ml	54
1.3.2	Ø 250, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5	ml	58
1.3.3	Ø 300, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5	ml	62
1.3.4	Ø 400, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5	ml	72
1.3.5	Ø 500, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5	ml	77
1.3.6	Ø 600, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5	ml	115
1.3.7	Ø 800, pose sur lit de sable et comblement en 0/31,5	ml	185
1.4	Fourniture et pose de canalisations PVC CR8, posée sur lit de sable et comblement en 0/31,5		
1.4.1	Ø125	ml	26
1.4.2	Ø160	ml	32
1.4.3	Ø200	ml	39
1.4.4	Ø250	ml	45
1.5	Fourniture et pose de drains et fourreaux sur lit de sable + 0/31,5		
1.5.1	Ø45	ml	39
1.5.2	Ø80	ml	45
1.5.3	Ø100	ml	52
1,6	Matériaux pour tranchées, trottoirs ou chaussées		
1.6.1	Fourniture et mise en œuvre de 0/30, y compris compactage par couche de 20 cm	t	23
2-OUVRAGES DIVERS EP			
2.1	Création de regard béton, hors tampon de fermeture		
2.1.1	300x300 mm	u	154
2.1.2	400x400 mm	u	167
2.1.3	500x500 mm	u	179
2.1.4	750x300 mm	u	205
2.2	Fourniture et pose d'un tampon fonte de classe C250		
2.2.1	300x300 mm	u	54
2.2.2	400x400 mm	u	72
2.2.3	500x500 mm	u	90
2.3	Fourniture et pose d'un grille plate de classe C250		
2.3.1	300x300 mm		90
2.3.2	400x400 mm		102
2.3.3	500x500 mm		135
2.3.4	750x300 mm		167
3-REFECTION CHAUSSEES OU TROTTOIRS			
3.1	Terrassements et travaux préparatoires		
3.1.1	Découpage à la scie de revêtement superficiel	ml	14
3.1.2	Terrassement généraux y compris évacuations des	m3	26
3.1.3	Décapage de terre végétale sur 0,15 cm	m²	8
3.1.4	Fourniture et pose d'un géotextile	m²	7
3.2	Matériaux chaussée ou trottoirs		
3.2.1	Fourniture et mise en œuvre de 0/31,5 y compris	T	26
3.3	Bordures		
3.3.1	Dépose et repose de bordures béton	ml	25
3.3.2	Dépose et repose de bordures granit	ml	29
3.3.3	Fourniture et pose de bordure type T2 en béton	ml	39
3.3.4	Fourniture et pose de bordure Granit 15x25	ml	58
3.4	Revêtements		
3.4.1	Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé trottoir 0/6 y compris empierrement et compactage	m²	90
3.4.2	Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement bi-couche y compris empierrement et compactage	m²	39
3.4.3	Plus value au prix 3.4.2 pour bicouche rose ou beige	m²	6
3.4.4	Fourniture et mise en œuvre d' espaces sablés en sable 0/4 compactés y compris empierrement	m²	29